

高速鉄道 まくらぎ交換工事（令和5年度）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市兵庫区上庄通2丁目～神戸市中央区東川崎町1丁目
〔和田岬～ハーバーランド（東西行）〕
神戸市須磨区妙法寺字東丈夫谷～神戸市須磨区平田町3丁目
〔妙法寺～板宿（東行）〕
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年12月12日から令和6年3月20日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和6年2月13日
- ・契約金額（税込）

変更前	14,663,000円
変更額	-1,462,343円
変更後	13,200,657円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区中町通2丁目1番18号
大鉄工業株式会社 神戸支店
執行役員支店長 門脇 政嗣

◆備考

契約変更理由書

工事名	高速鉄道 まくらぎ交換工事（令和5年度） （設計変更）
<p>契約変更の工事概要</p> <p>○施工方法の変更</p> <ul style="list-style-type: none">・伸縮継目部まくらぎ交換工事の施工方法について詳細検討を行った結果、はつり範囲の縮小を行う事になったため、まくらぎ交換工の減工を行う。 ・「設計書」第3号内訳書 材料運搬工 殻運搬（見積参考資料 1m³⇒0.09m³） 殻処分（見積参考資料 2.4t⇒0.21t）・「設計書」第3号内訳書 材料運搬工 道床コンクリート切断（見積参考資料 20m⇒37m） まくらぎ交換 7丁⇒7丁 はつり（見積参考資料 1m³⇒0.09m³） 仕上コンクリート（見積参考資料 2m²⇒0.37m²） ・「特記仕様書」第13条（伸縮継目部まくらぎ交換工事・まくらぎ交換工） (2)、(3)の変更（特記仕様書のとおり） 表-1 段階確認一覧表 はつり、はつり完了時、差筋アンカー完了時 （削除） ・「図面」 付図第4号-6 （削除）	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">・伸縮継目部まくらぎ交換工事の施工方法について詳細検討を行った結果、はつり、まくらぎ交換の所用時間を削減し、まくらぎ周辺に充填するグラウト材の硬化時間を十分に確保するため、はつり範囲の縮小を行う。	